



Descriptif

La transformation du bâtiment de l'école a nécessité la démolition des murs porteurs entre les classes. La solution choisie est de remplacer les murs par des cadres en béton armé de 7 m de portée environ. Pour être conformes aux normes parasismiques en vigueur, les murs existants en maçonnerie ont été renforcés à l'aide de lamelles collées en fibres de carbone.



Maître de l'ouvrage :
Commune de Renens
Renens

Architecte :
Association ponctuelle

Coût des structures :
CHF 7'986'000

Volume SIA : 17'643 m³